

(表紙)

第 号	校 長	事 務 長	事 務 係 長	係		設 計 者	検 算
							中尾 貴彦
設 計 書							
業 務 箇 所 宇和島市文京町5番1号							
業 務 名 宇和島南中等教育学校第1 教棟屋上防水外改修業務							
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)							
業務日数 60 日							
愛媛県立宇和島南中等教育学校							

(業務総括表)

(愛媛県)

業務内容 宇和島南中等教育学校第1教棟屋上防水外改修業務					
区分		摘要	数量	金額(円)	備考
A	屋上西側防水改修		1式		
B	4階音楽室背面楽器棚改修		1式		
C	諸経費		1式		
	設計価格計				
	消費税及び地方消費税相当額				
	設計金額				

(NO. 1)

(業務内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
A	屋上西側防水改修						
	仮設費	荷揚げ、清掃、片付け	1	式			
	高圧洗浄	既設タイル・コンクリート下地 立上り含む	182.6	m ²			
	目地撤去	シーリング材充填	149.9	m			
	下地調整	仮防水材OZ	182.6	m ²			
	塗膜防水	仕上一体型 パラライジー	182.6	//			
	防水端末処理	シーリング材	51.8	m			
	A 計						

(NO. 2)

宇和島南中等教育学校第1教棟屋上防水外改修業務

(業務内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B	4階音楽室背面楽器棚改修						
	既設楽器棚解体撤去	処分共	1	式			
	楽器棚及び扉新設	7,000×1,000×3,070 上段:Fixパネル、下段:オープン 座板、巾木なし	1	〃			
	掃除用具入れ改修	620×480×3,070	1	ヶ所			
	既設塩ビシート撤去	処分共	1	式			
	床長尺塩ビシート	パーマリュームEM t=2.0	7	m			
	溶接棒	50m	1	巻			
	貼付手間	下地処理共	1	式			
	取合部シーリング		1	〃			
	B 計						

(NO. 3)

宇和島南中等教育学校第1教棟屋上防水外改修業務

